

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 4. sz. módosítása

amely létrejött egyrészről:

a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság

Székhelye: 1088 Budapest, Rákóczi út 41.

Adószám: 15308380-2-42

Képviseli: **Baross Károly igazgató**

Telefon: 06-1-477-3510

Telefax: 06-1-477-3519

E-mail: titkarsag@kdvvizig.hu

Számlavezető bank: Magyar Államkincstár
címe: 1054 Budapest, Hold u. 4.

Bankszámla száma: 10032000-01712010-00000000

továbbiakban, mint **Megrendelő**,

másrészről:

a Magyar Vízépítő Zrt.

Címe: 1211 Budapest, Szabadkikötő út 1-25.

Telefon: 06-1-276-3773

Fax: 06-1-420-3747

Céjegyzékszám: 01-10-046236

Adószáma: 14544723-2-43

Számlavezető bank: Raiffeisen Bank Zrt.

címe: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.

Bankszámla száma: 12001008-00132392-00100003

továbbiakban, mint **Vállalkozó** között a következő feltételekkel:

1. Előzmények

Felek a KÉ-5359/2009 számú közbeszerzési eljárás eredménye alapján 2009. július 03-án vállalkozási szerződést (a továbbiakban: Szerződés) kötöttek a „**Benta-patak meder-rehabilitációja c. projekt teljes körű kivitelezése, a közbeszerzési eljárás dokumentumai, I. osztálynak megfelelő minőségben, illetve az egyéb jogszabályoknak és kötelezően alkalmazandó előírásoknak megfelelően, hiba- és hiánymentes, üzembe helyezhető és a rendeltetésszerű használatot biztosító állapotig a jelen szerződésben rögzített feltételekkel**” tárgyában, melyet a Felek 2009. november 25-én, 2010. június 11-én, illetőleg 2010. október 20-án módosítottak.

A 2010. évi csapadékos év a Benta-patak vízgyűjtőjére is hatással volt, befolyásolta, hátráltatta a patakon zajló meder-rehabilitáció kivitelezési munkálatait.

A Benta-patak sóskúti szakaszán (13. szakasz) a sorozatos árvizek következtében a meder több helyen megrongálódott, melyek helyreállítása elengedhetlenné vált. A munkavégzésre előkészített, még be nem védett szakaszokon a sorozatos októberi nagyvizek és a hirtelen vízszintváltozások következtében a 13+460-13+470 kmsz-ek, a 13+580-13+589 kmsz-ek és a 13+620-13+634 kmsz-ek között a burkolatok, a 13+200-13+235 kmsz-ek között a lecsúszott rézsű kerültek helyreállításra.



A 13+210 - 13+360 km szelvények között a sóskúti szakaszon a tervező jóváhagyása alapján a tervben előirányzott bal parti depónia építése elmaradt, tekintettel arra, hogy a növényzetirtás után a meder állapota megfelelő volt.

Az elmaradó és a helyreállítási munkák tételes kimutatását tartalmazó táblázat jelen szerződés mellékletét képezi. A kimutatásban szereplő egységárak megegyeznek az eredeti költségvetésben szereplő egységárakkal.

Ezen körülmények miatt a Szerződésnek a pénzügyi ütemezéssel kapcsolatos rendelkezései nem érvényesíthetők, ezért a Felek a Szerződést a következők szerint módosítják:

2. „A Szerződés 3. számú mellékletének helyébe a jelen módosítás mellékletét képező Módosított Számlázási ütemterv (2011. február 09.) lép.”

A jelen módosítással nem érintett kérdésekben a 2009. július 03-án kötött szerződés és annak az **1. Előzmények** pontban hivatkozott módosításai az irányadók.

Jelen módosítás 7 egymással szó szerint mindenben megegyező eredeti példányban készült, melyet Felek annak elolvasása és értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írtak alá.

Budapest, 2011. február 09.



Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi
és Vízügyi Igazgatóság
Képviseli: Baross Károly
Megrendelő

MAGYAR VÍZÉPÍTŐ ZRT

Magyar Vízépitő Zrt.
Képviseli: Ács Attila
Vállalkozó

jogi ellenjegyzés:

Dr. Takács László
Jogtanácsos

dr. TAKÁCS LÁSZLÓ
jogtanácsos
KÖZÉP-DUNA-VÖLGYI KÖRNYEZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG
1089 Budapest, Rakóczi út 41
Tel.: 477-3535

pénzügyi ellenjegyzés:



Szöllösi Zoltán
Gazdasági igazgató-helyettes

BENTA-PATAK MEDER-REHABILITÁCIÓJA

MÓDOSÍTOTT Számlázási ütemterv 2011. február 09.

száma	benyújtásának ideje	várható összege nettó
1. rész-számla	2009. szept. 30.	40.000.000 Ft
2. rész-számla	2009. december 15.	98.390.393 Ft
3. rész-számla	2010. július 20.	86.295.729 Ft
4. rész-számla	2010. november 26.	76.144.000 Ft
<u>Végyszámla</u>	<u>2011. április 30.</u>	<u>19.034.388 Ft</u>
Mindösszesen:		319.864.510 Ft

Budapest, 2011. február 09.



13. szakasz

Árvízi károk helyreállítása

Sz.	Tételszám	Tétel neve	Mennyiség	Me.	Egységár	Elmaradó	Új Ár
3	21-210-022-000-00-000000	Humuszos termőréteg leszedése a rendezendő depóniák helyén	-140,00	m3	320,00	-44 800	
4	21-541-002-000-00-000000	Föld felrakása szállítójárműre géppel	-156,00	m3	384,00	-59 904	
5	21-981-003-001-15-00105	Föld elszállítása géppel 5km távolságon belül	-156,00	m3	794,00	-123 864	
6	21-613-0012-000-00-00000	Depónia készítése tömörítés nélkül, gépi erővel, 20 % többlettel a tömörítés miatt	-156,00	m3	640,00	-99 840	
7	51-541-001-000-00-000000	Humuszos termőföld terítése depóniába rakott helyi anyagból, vízszintesen	-120,00	m3	678,00	-81 360	
8	21-541-001-000-00-000000	mint at előző tétel, de rézsűn	-20,00	m2	870,00	-17 400	
9	21-510-001-000-00-000000	Földmű vízszintes felületének rendezése	-600,00	m2	97,00	-58 200	
11	25-413 001-002-25	Füvesítés rézsűs felületen, 5dkg/m2 fűmag keverék felhasználásával	-600,00	m2	154,00	-92 400	
	K	Burkolat helyreállítása előregyártott 40 x 40x 10 cm. -es betonlapokból kész ágyazatra	60,00	m2	5 285,00		317 100
15	51-180-002-003-03-0000	Ágyazat készítése előre készített tükörben homkos kavicsból burkolat alá	6,00	m3	5 632,00		33 792
16	21-817-003-000-00-000000	Ágyazat tömörítése Trq= 85 % tömörségi fokra	6,00	m3	1 024,00		6 144
13	51-130-001-002-53-00800	Lecsúszott rézsű helyreállítása:Kőterítés, kőszórás készítése szárazon deponált vízépítési termésköböl, deponált anyagból	9,00	m3	8 704,00		78 336
13	51-130-001-002-53-00800	Kimódások helyreállítása:Kőterítés, kőszórás készítése szárazon deponált vízépítési termésköböl, deponált anyagból	2,80	m3	8 704,00		24 371
K		Bejáró út javítása	118,50	fm.	996,00		118 025
	Összesen					-577 768	577 768

Különbözet

Összeállította: Wessely Tibor, Project koordinátor

AGROINVEST RT
FIDIC MÉRNOK
FELÜLVIZSGÁLVAI
JÓVÁHAGYVAI

2010 OKT 27.

Helyszínen ellenőrizte: dr. Károlyi Csaba 2010.10.27.

Ács Attila

Vezérigazgató helyettes

MÁSIKVA VIZELTŐ ZRT
2



2011.02.09